

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR-W 9 0601-07	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		238,6	m	238,600	
				RAZEM	<b>238,600</b>
2	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		204,98 * 3,2	m2	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		655,936	m2	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
4	KNPnRPDE 59-129c	Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg - opuszczenie starych elementów dachu	kond .3.5 m		
		655,936	kond .3.5 m	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
5	KNNR 2 0604 -02	Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		655,936	m2	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
6	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m2		
		655,936	m2	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
7	KNR 0-15II 0520-02	Pokrycie dachów panelami o wymiarach 3,2 mx0.42 m i wymiarach modułu 320x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej mocowanymi w odstępach minimalnych (0.46 m)	m2		
		655,936	m2	655,936	
				RAZEM	<b>655,936</b>
8	KSNR 2 0504- 01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		108,8 * 0,25	m2	27,200	
				RAZEM	<b>27,200</b>
9	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ( listwa podkalenicowa i pas nadrynnowy )	m		
		204,98 * 2	m	409,960	
				RAZEM	<b>409,960</b>
10	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie podłoża z papy asfaltowej	m2		
		217,31	m2	217,310	
				RAZEM	<b>217,310</b>
11	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno żywicy - pierwsza warstwa	m2		
		217,31	m2	217,310	
				RAZEM	<b>217,310</b>
12	KNP 02 1310- 03.01	Malowanie farbą olejną elementów pełnych stalowych - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	szt.		
		124,4	szt.	124,400	
				RAZEM	<b>124,400</b>
13	KNK 7-28 0307-05	Malowanie farbą elementów metalowych o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		248,8 * 0,5	szt.	124,400	
				RAZEM	<b>124,400</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		238,6	m	238,600	
				RAZEM	<b>238,600</b>
15	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m3		
		3,32	m3	3,320	
				RAZEM	<b>3,320</b>
16	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		3,32	m3	3,320	
				RAZEM	<b>3,320</b>